ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – LICITACIÓN PÚBLICA Nº06/26

“Materiales para tendido de cañería de red colectora en zona de Ruta Nº12 y Camino del Medio”

OBJETO DE LA OBRA

La presente licitación tiene por objeto la Adquisición de materiales para el tendido de cañería de red colectora cloacal en zona de Ruta Nº 12 y Camino del Medio.

CARACTERÍSTICAS

Se detallan a continuación las principales características de tubos de PVC No Plastificado (PVC-U) de pared compacta, poseen superficie exterior e interior lisa, para desagüe cloacal y pluvial.
Los tubos poseen sello IRAM, de conformidad con la norma IRAM 13326 para Desagües. A su vez, los aros poseen sello IRAM, de conformidad con la norma IRAM 113035.

El sistema de unión es por espiga y enchufe, incluyendo este último un aro integrado de caucho reforzado con inserto metálico interno, que garantiza la estanqueidad del sistema durante toda su vida útil y presenta las siguientes ventajas:

– Imposibilidad de que el aro sea removido, evitando su pérdida y las consecuentes paralizaciones de obra.

– Imposibilidad de una instalación incorrecta de los aros, como sucede a menudo en las tuberías convencionales, eliminando las posibilidades de error en la instalación.

– Debido a la rigidez del alma metálica, se elimina la posibilidad de desplazamiento del aro al acoplar los tubos (efecto “shmouthing”), causa muy habitual de pérdidas en las instalaciones convencionales.

– Mayor rapidez de instalación, ya que el tubo Junta Segura se instala en el 70% del tiempo que demandaría la instalación de un tubo convencional.

– Debido a la precompresión del aro integrado, se elimina la posibilidad de infiltración de impurezas en las zonas selladas.

GEOMETRIA

Diámetro: 500mm
Longitud: 6, 00mts
Espesor: 9,8mm